



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap Ruang Wilayah Kabupaten Tapin, diperlukan Rencana Detail Tata Ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Rantau Baru dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Rantau Baru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang terdiri atas penyusunan dan penetapan RTR.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP I adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

23. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
25. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
26. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
27. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar dalam pelaksanaan pembangunan.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Strategis Rantau Baru ditetapkan sebagai WPI berdasarkan aspek fungsional dengan luas 2.719,01 (dua ribu tujuh ratus sembilan belas koma nol satu) hektare.
- (2) Batas-batas WP Kawasan Strategis Rantau Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapin Utara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lokpaikat;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tapin Tengah dan Kecamatan Bakarangan; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungur.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Bakarangan di Kecamatan Bakarangan;
 - b. sebagian Desa Paul di Kecamatan Bakarangan;
 - c. sebagian Desa Banua Padang Hilir di Kecamatan Bungur;
 - d. sebagian Desa Bungur di Kecamatan Bungur;
 - e. sebagian Desa Bungur Baru di Kecamatan Bungur;
 - f. sebagian Desa Ayunan Papan di Kecamatan Lokpaikat;
 - g. sebagian Desa Bitahan Baru di Kecamatan Lokpaikat;
 - h. sebagian Kelurahan Bitahan di Kecamatan Lokpaikat;
 - i. sebagian Desa Batang Lantik di Kecamatan Tapin Tengah;
 - j. sebagian Desa Antasan Hilir di Kecamatan Tapin Utara;
 - k. sebagian Desa Antasari di Kecamatan Tapin Utara;
 - l. sebagian Kelurahan Kupang di Kecamatan Tapin Utara;
 - m. sebagian Kelurahan Rangda Malingkung di Kecamatan Tapin Utara;
 - n. sebagian Kelurahan Rantau Kiwa di Kecamatan Tapin Utara;
 - o. sebagian Desa Perintis Raya di Kecamatan Tapin Utara;
 - p. sebagian Kelurahan Rantau Kanan di Kecamatan Tapin Utara;
 - q. sebagian Desa Banua Halat Kiri di Kecamatan Tapin Utara;
 - r. sebagian Desa Lumbu Raya di Kecamatan Tapin Utara; dan
 - s. sebagian Desa Keramat di Kecamatan Tapin Utara.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
 - a. SWP I.A mencakup sebagian Desa Bakarangan, sebagian Desa Paul, sebagian Desa Banua Padang Hilir, sebagian Desa Bungur, sebagian Desa Bungur Baru, sebagian Desa Batang Lantik, sebagian Desa Antasan Hilir, sebagian Desa Antasari, sebagian Desa Banua Halat Kiri, sebagian Desa Keramat, sebagian Desa Lumbu Raya, sebagian Desa Perintis Raya, sebagian Kelurahan Kupang, sebagian Kelurahan Rangda Malingkung, sebagian Kelurahan Rantau Kanan, sebagian Kelurahan Rantau Kiwa yang terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;

- b. SWP I.B mencakup sebagian Desa Ayunan Papan, sebagian Desa Bitahan Baru, sebagian Kelurahan Bitahan, sebagian Kelurahan Rangda Malingkung, sebagian Kelurahan Rantau Kiwa yang terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C mencakup sebagian Desa Bungur, sebagian Desa Ayunan Papan, sebagian Kelurahan Rangda Malingkung yang terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- (5) Delineasi WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peta Delineasi WP I dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peta Pembagian SWP dan Blok pada WP I dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Penataan WP Kawasan Strategis Rantau Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Strategis Rantau Baru yang bernilai strategis dari sektor ekonomi dan pusat Pemerintah Daerah dengan pemenuhan pelayanan infrastruktur yang optimal, berdaya saing, dan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peta Rencana Struktur Ruang dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan Kelurahan/Desa yang terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan; dan
 - d. halte.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B Peta Rencana Jaringan Transportasi dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum
Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal primer; dan
 - e. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Rantau By Pass I (Rantau)/jalan Brigjend H. Hasan Basry melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - b. Rantau By Pass II (Rantau)/jalan Jend. Sudirman melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan
 - c. BTS. Kota Rantau - Jembatan Manggaris (BTS. Kabupaten Hulu Sungai Selatan)/jalan Brigjend H. Hasan Basry melintas di SWP I.B.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruas Dulang - Bitahan melintas di SWP I.B;
 - b. ruas Dulang - Mangubi melintas di SWP I.A; dan
 - c. ruas Rantau - Margasari - Muara Muning melintas di SWP I.A.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jalan Akhmad Yani melintas di SWP I.A;
 - b. jalan Aroba melintas di SWP I.A;
 - c. jalan Brigjend H. Hasan Basry melintas di SWP I.A;
 - d. jalan Hamberan B melintas di SWP I.C;
 - e. jalan Haryono M.T melintas di SWP I.A;
 - f. jalan Jembatan Kilat melintas di SWP I.A;
 - g. jalan Kayangan melintas di SWP I.B;
 - h. jalan Keraton melintas di SWP I.A;
 - i. jalan Kesuma Jaya melintas di SWP I.A;
 - j. jalan Masuk Labuhan melintas di SWP I.C;
 - k. jalan MTQ melintas di SWP I.A;
 - l. jalan Pahlawan melintas di SWP I.A;
 - m. jalan Pantai Bahagia Kupang melintas di SWP I.A;
 - n. jalan Pasar 1 melintas di SWP I.A;
 - o. jalan Pasar 2 melintas di SWP I.A;
 - p. jalan Pasar Keraton melintas di SWP I.A;
 - q. jalan Pembangunan I-B melintas di SWP I.A;
 - r. jalan Pembangunan II melintas di SWP I.A;
 - s. jalan Pengadilan melintas di SWP I.A;
 - t. jalan Perdagangan melintas di SWP I.A;
 - u. jalan R. Soeprapto melintas di SWP I.A;
 - v. jalan Rangda melintas di SWP I.A;
 - w. jalan SPG melintas di SWP I.A;
 - x. jalan Tembok Baru 1 melintas di SWP I.A;
 - y. jalan Tembok Baru 2 melintas di SWP I.A;

- z. ruas Banua Halat – Mangubi melintas di SWP I.A;
 - aa. ruas Belangan Mas – Walang melintas di SWP I.A;
 - bb. ruas Binderang - Binuang melintas di SWP I.C;
 - cc. ruas Bitahan - Miawa melintas di SWP I.B;
 - dd. ruas Bungur - Padang Buntu melintas di SWP I.A;
 - ee. ruas By Pass - Binderang melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - ff. ruas By Pass - Tarantang melintas di SWP I.B;
 - gg. ruas Dulang - Lumbu melintas di SWP I.A;
 - hh. ruas Kesehatan - Mandarahan melintas di SWP I.A;
 - ii. ruas Kesuma Giri - Terminal Antar Kota melintas di SWP I.A;
 - jj. ruas Kupang - By Pass melintas di SWP I.A;
 - kk. ruas Kupang - Cangkring (Jl. H. Isbat) melintas di SWP I.A;
 - ll. ruas Labuhan - Ayunan Papan melintas di SWP I.C;
 - mm. ruas Lorong - Bupati melintas di SWP I.A;
 - nn. ruas Labuhan - Sidodadi melintas di SWP I.C;
 - oo. ruas Malingkung - By Pass melintas di SWP I.A;
 - pp. ruas Mandarahan - Banua Halat melintas di SWP I.A;
 - qq. ruas MTQ - By Pass melintas di SWP I.A;
 - rr. ruas Pasar Keraton - Jalan Keraton melintas di SWP I.A;
 - ss. ruas Paul - Anim Sahibar melintas di SWP I.A;
 - tt. ruas Paul - Bakarangan melintas di SWP I.A;
 - uu. ruas Paul - Banua Halat melintas di SWP I.A;
 - vv. ruas Perintis - Keratau melintas di SWP I.A;
 - ww. ruas Perintis - Pulau Kutil melintas di SWP I.A;
 - xx. ruas Rantau - Banua Halat melintas di SWP I.A;
 - yy. ruas Rantau – Bungur melintas di SWP I.A;
 - zz. ruas Sapang - Balanga Mas melintas di SWP I.A;
 - aaa. ruas Salak - By Pass melintas di SWP I.A;
 - bbb. ruas Simpang Kuranji - By Pass melintas di SWP I.A;
 - ccc. ruas Sungai Batung - Ayunan Papan melintas di SWP I.B;
 - ddd. ruas Tarantang - Translok melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - eee. ruas Telkom - Dinkes melintas di SWP I.A;
 - fff. ruas Walang - Gadung melintas di SWP I.A; dan
 - ggg. jalan kolektor sekunder lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.

Paragraf 2
Terminal Penumpang
Pasal 9

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Terminal Bus Rangda Malingkung terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 - b. Terminal Keraton terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.

Paragraf 3
Jembatan
Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 4
Halte
Pasal 11

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.10.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum
Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) berupa SUTT 150 kV Rantau - Barikin melintas di SWP I.B dan SWP I.C; dan
 - b. kabel bawah tanah melintas di SWP I.A.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.5.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C Peta Rencana Jaringan Energi dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C; dan
 - b. sentral telepon otomatis (STO) terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8.
- (3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun transmisi (sistem televisi) terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.7.

- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; dan Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi sekunder; dan
 - b. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di SWP I.A dan SWP I.C.
- (4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di SWP I.A.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.10.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit produksi berupa jaringan transmisi air minum melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C; dan
 - b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.

- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F Peta Rencana Jaringan Air Minum dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa instalasi pengelolaan air limbah skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.8; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G Peta Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*; dan
 - b. tempat penampungan sementara.
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* Bitahan di SWP I.B pada Blok I.B.3;

- b. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* Cangkring di SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - c. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* Labuhan di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.10; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.H Peta Rencana Jaringan Persampahan dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I Peta Rencana Jaringan Drainase dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Rantau By Pass II (Rantau)/Jalan Jend. Sudirman melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
 - b. Rantau - Margasari - Muara Muning melintas di SWP I.A;
 - c. Tarantang - Translok melintas di SWP I.B dan SWP I.C;

- d. jalan Akhmad Yani melintas di SWP I.A;
 - e. jalan Brigjend H. Hasan Basry melintas di SWP I.A;
 - f. jalan MTQ melintas di SWP I.A;
 - g. ruas By Pass - Tarantang melintas di SWP I.B;
 - h. ruas By Pass - Binderang melintas di SWP I.B dan SWP I.C; dan
 - i. ruas MTQ - By Pass melintas di SWP I.A.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara meliputi:
 - 1. SD Negeri Antasan Hilir terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 2. MTs Negeri 1 Tapin terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - 3. Majelis Al Busyra terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - 4. Halaman depan Madrasah Diniyah Muhammadiyah terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4.
 - b. tempat evakuasi akhir berupa Lapangan Dwi Darma Rantau terdapat di SWP I.A Blok I.A.7.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peta Rencana Pola Ruang dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 22

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona Badan Air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 9,57 (sembilan koma lima tujuh) hektare berupa Sub Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS.
- (2) Sub Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 9,57 (sembilan koma lima tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 34,12 (tiga puluh empat koma satu dua) hektare meliputi:
 - a. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Sub Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
 - f. Sub Zona dengan Pemakaman kode RTH-7; dan
 - g. Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 11,33 (sebelas koma tiga tiga) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.10.
- (3) Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,80 (empat koma delapan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.10.
- (4) Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,13 (tujuh koma satu tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7 dan Blok I.A.10; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.5.
- (5) Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,82 (nol koma sembilan lima) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.10.
- (6) Sub Zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 2,25 (dua koma dua lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9 dan Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3.

- (7) Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 6,57 (enam koma lima tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (8) Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2.

Paragraf 3

Zona Badan Air

Pasal 25

- (1) Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 14,18 (empat belas koma satu delapan) hektare berupa Sub Zona Badan Air dengan kode BA.
- (2) Sub Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 14,18 (empat belas koma satu delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona Pertanian dengan kode P;
- b. Zona Perumahan dengan kode R;
- c. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- d. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- e. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- f. Zona Transportasi dengan kode TR;
- g. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
- h. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL; dan
- i. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1

Zona Pertanian

Pasal 27

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 1.079,09 (seribu tujuh puluh sembilan koma nol sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub Zona Hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Sub Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Sub Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 263,68 (dua ratus enam puluh tiga koma enam delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
- (3) Sub Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 119,60 (seratus sembilan belas koma enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (4) Sub Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 689,67 (enam ratus delapan puluh sembilan koma enam tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
- (5) Sub Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 6,14 (enam koma satu empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.5.

Paragraf 2

Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 1.183,47 (seribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

- (2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 60,94 (enam puluh koma sembilan empat) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10.
- (3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 816,00 (delapan ratus enam belas) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 306,54 (tiga ratus enam koma lima empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

Paragraf 3

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 50,36 (lima puluh koma tiga enam) hektare terdiri atas:
 - a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 16,43 (enam belas koma empat tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 19,66 (sembilan belas koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

- (4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 11,16 (sebelas koma satu enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
- (5) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,39 (tiga koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 4

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 30

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 181,49 (seratus delapan puluh satu koma empat sembilan) hektare terdiri atas:
 - a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 38,75 (tiga puluh delapan koma tujuh lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 7,61 (tujuh koma enam satu) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.10.
- (4) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 135,13 (seratus tiga puluh lima koma satu tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 5

Zona Perkantoran

Pasal 31

- (1) Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 77,02 (tujuh puluh tujuh koma nol dua) hektare berupa Sub Zona Perkantoran dengan kode KT.

- (2) Sub Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 77,02 (tujuh puluh tujuh koma nol dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 6

Zona Transportasi

Pasal 32

- (1) Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas 1,25 (satu koma dua lima) hektare berupa Sub Zona Transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,25 (satu koma dua lima) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7.

Paragraf 7

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

- (1) Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas 10,52 (sepuluh koma lima dua) hektare berupa Sub Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 10,52 (sepuluh koma lima dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.7; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 8

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 34

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare berupa Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4.
- (2) Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 9

Zona Badan Jalan

Pasal 35

- (1) Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dengan luas 77,29 (tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) hektare berupa Sub Zona Badan Jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 77,29 (tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Strategis Rantau Baru.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Kawasan Strategis Rantau Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perubahan RDTR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perubahan RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 38

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. satuan kerja perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada tahun 2023-2024;
 - b. tahap II pada tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada tahun 2040-2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

PZ sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan
- b. TPZ.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 40

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan penggunaan Lahan

Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi T1 berupa pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;

- b. klasifikasi T2 berupa pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - c. klasifikasi T3 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat Pemanfaatan Ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya seperti menyediakan tempat parkir, tidak menghambat laju lalu lintas, dan/atau menghitung dampak lingkungan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - 2. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 3. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 4. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - 5. Sub Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
 - 6. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 7. Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Zona Pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - 2. Sub Zona Hortikultura dengan kode P-2;
 - 3. Sub Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - 4. Sub Zona Peternakan dengan kode P-4.

- b. Zona Pariwisata dengan kode W berupa Sub Zona Pariwisata dengan kode W;
 - c. Zona Perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
 - e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - f. Zona Perkantoran dengan kode KT berupa Sub Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - g. Zona Transportasi dengan kode TR berupa Sub Zona Transportasi dengan kode TR;
 - h. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK berupa Sub Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
 - i. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL berupa Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4; dan
 - j. Zona Badan Jalan dengan kode BJ berupa Sub Zona Badan Jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau minimal; dan
 - d. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal pada setiap Zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan khusus

Pasal 45

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. tempat evakuasi bencana; dan
- c. kawasan sempadan.

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang; dan
 - b. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat sedang.

- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.A pada SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. Sub Zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
 - c. Sub Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan I.C.3.
 - d. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.10;
 - e. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan I.C.3.
 - f. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
 - g. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.10;
 - h. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - i. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
 - j. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.7;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.3.
 - k. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.10;
 1. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;

- m. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - n. Sub Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.10; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
 - o. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - p. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.A pada SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - b. Sub Zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - c. Sub Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
 - d. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan I.C.3.
 - e. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan informasi tentang jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana, dan ketinggian maksimal banjir hingga skala RT;
 - b. menyediakan drainase vertikal berupa biopori hingga skala RT;
 - c. menyediakan drainase lingkungan yang sesuai dengan debit rancang banjir tahunan; dan
 - d. menyediakan tempat penampungan sampah yang permanen dan dapat tertutup rapat.

- (5) ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - b. menyediakan informasi tentang jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana;
 - c. menyediakan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan;
 - d. menyediakan akses kendaraan pemadam kebakaran;
 - e. membuat saluran air (kanal) pada lahan pertanian untuk akses menuju titik lokasi kebakaran dan sebagai sumber air untuk pertolongan penganan kebakaran; dan
 - f. melakukan kegiatan penghijauan dan reboisasi pasca bencana.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.4.
 - c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1,
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 - b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.7.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. memanfaatkan ruang dan bangunan eksisting berupa lapangan dan halaman sarana pelayanan umum yang dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara;
 - b. menyediakan penanda jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana yang mudah terlihat dan mudah diakses;

- c. tempat evakuasi sementara tidak berada di kawasan rawan bencana tingkat tinggi; dan
 - d. menyediakan fasilitas kesehatan dan logistik bencana yang memadai.
- (5) Ketentuan khusus khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. memanfaatkan ruang dan bangunan eksisting berupa lapangan dan halaman sarana pelayanan umum yang dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi akhir;
 - b. menyediakan penanda jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana yang mudah terlihat dan mudah diakses;
 - c. tempat evakuasi sementara tidak berada di kawasan rawan bencana tingkat tinggi; dan/atau
 - d. menyediakan fasilitas kesehatan dan logistik bencana yang memadai.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peta Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.10;
 - b. Sub Zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.10; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
 - c. Sub Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.10;
 - e. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - f. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.6;
 - g. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.8;

- h. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6;
 - i. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.10;
 - j. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - k. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.6;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - l. Sub Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.7 dan Blok I.A.10; dan
 - m. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.3.
 - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada, telah memiliki izin yang sah, dan dinilai tidak mengganggu fungsi sempadan dan keserasian Pemanfaatan Ruang di sekitarnya dapat dipertahankan;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi sempadan dan keserasian Pemanfaatan Ruang di sekitarnya wajib menyesuaikan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. membatasi pembangunan pada kawasan sempadan, kecuali untuk kepentingan konservasi, rehabilitasi, serta jaringan dan infrastruktur; dan
 - d. pemanfaatan lahan diarahkan sebagai lahan non terbangun.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada, telah memiliki izin yang sah, dan dinilai tidak mengganggu jaringan ketenagalistrikan dapat dipertahankan dengan memperhatikan jarak aman serta tinggi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- b. ketentuan pemengenai kawasan sempadan ketenagalistrikan lainnya yang tidak diatur dalam peraturan Bupati ini menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan dengan skala 1:14.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 49

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f meliputi:
- a. ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ.
- (2) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, serta yang memberikan disinsentif untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.

- (6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, besaran, lokasi, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga
Teknik Peraturan Zonasi

Pasal 50

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b berupa TPZ *conditional uses* dengan kode c.
- (2) TPZ *conditional uses* dengan kode c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sub Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.
- (3) TPZ *conditional uses* dengan kode c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang untuk menerbitkan *Conditional Use Permit* oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. kegiatan yang dilaksanakan tidak mengganggu fungsi ruang di sekitarnya.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Bupati menetapkan Forum Penataan Ruang di Daerah.
- (2) Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. asosiasi akademisi; dan
 - d. tokoh masyarakat.

- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (6) Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Strategis Rantau Baru adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Strategis Rantau Baru dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Strategis Rantau Baru dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang Daerah.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Strategis Rantau Baru dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di RDTR Kawasan Strategis Rantau Baru yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI TAPIN



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 14 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 NOMOR 28


LAMPIRAN I
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

PETA DELINEASI WP KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU



LAMPIRAN II
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK WP KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

**PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU**

U
 SKALA : 1:14.000
 0 0,75 1,5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota — Batas Kecamatan — Batas Wilayah Perencanaan
 ○ Ibu Kota Kecamatan — Batas Desa/Kelurahan — Batas Sub Wilayah Perencanaan
 ● Ibu Kota Desa/Kelurahan — Batas Blok

Pembagian SWP dan Blok
 ■ SWP A
 ■ SWP B
 ■ SWP C


Perubahan Kode Lokasi
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SUMBER DATA DAN RUMAH TAPIN
 1. Data SateLite Resolusi Tinggi (CSRT) terortorektifikasi tahun 2021
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terortorektifikasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengalihan data tahun 2019 - 2021
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
 BUPATI TAPIN
 M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN III
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U SKALA : 1:14,000
 C 0.75 1.5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota — Batas Kecamatan — Batas Wilayah Perencanaan
 ○ Ibu Kota Kecamatan — Batas Desa/Kelurahan — Batas Sub-Wilayah Perencanaan
 ● Ibu Kota Desa/Kelurahan — Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG


Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	Rencana Jaringan Telekomunikasi	Rencana Jaringan Sumber Daya Air
● Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan	— Jaringan Kabel Ganda (STC)	— Jaringan Irigasi
● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	— Jaringan Base Transceiver Station (BTS)	— Jaringan Irigasi Tawak
● Pusat Pelayanan Kawasan Perdesaan	— Jaringan Transmisi Station (STS)	— Rencana Jaringan Drainase
Rencana Jaringan Transportasi Darat	— Jaringan Sertifikat	— Jaringan Drainase Primer
— Jalan	Rencana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	— Jaringan Drainase Sekunder
— Jalan Arteri Primer	— PPL, SSK, Kaseh, Seseh, Pemasangan	— Jaringan Drainase Tersier
— Jalan Kolektor Primer	— Instalasi Pengolahan Limbah (IPL)	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
— Jalan Lokal Primer	— Instalasi Pengolahan Limbah (IPL)	— Jaringan Prasarana
— Jalan Lingkungan Primer	Rencana Jaringan Air Minum	— Jaringan Prasarana
— Jalan Lingkungan Sekunder	— Instalasi Pengolahan Air (IPA)	— Jaringan Prasarana
— Jalan Lingkungan Tersier	— Instalasi Pengolahan Air (IPA)	— Jaringan Prasarana
— Jalan Lingkungan	Rencana Jaringan Persampahan	— Jaringan Prasarana
— Jalan Lingkungan	— Instalasi Pengolahan Sampah (IPS)	— Jaringan Prasarana
— Jalan Lingkungan	— Instalasi Pengolahan Sampah (IPS)	— Jaringan Prasarana
— Jalan Lingkungan	— Instalasi Pengolahan Sampah (IPS)	— Jaringan Prasarana

SUMBER DATA DAN RUMAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CGRT) terortorektifikasi tahun 2021
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terortorektifikasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TAPIN
 M. ARIFIN ANPAN


LAMPIRAN III.A
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




LAMPIRAN III.B
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




LAMPIRAN III.C
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



LAMPIRAN III.D
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN III.D
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU
 TAHUN 2023 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA : 1 : 14.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan

● Lokasi Kabupaten/Kota ————— Batas Kecamatan - - - - - Batas Wilayah Perencanaan
 ○ Lokasi Kecamatan - - - - - Batas Desa/Kelurahan - - - - - Batas Sub-Wilayah Perencanaan
 ● Lokasi Desa/Kelurahan - - - - - Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Telekomunikasi

1. Sifat Telekomunikasi (STC)
 2. Rencana Rantai Transmisi Rantai (RTR)
 3. Sistem Transmisi Sistem (STS)
 4. Jaringan Sifat Optik

Legenda


Perjanaan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
 1. Data Satelit Resolusi Tinggi (DSRT) Ikonos/GeoEye tahun 2021
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorikasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif

Mengetahui,
BUPATI TAPIN
 M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN III.E
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN III.E
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:14.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Balas Administrasi Batas Perencanaan

● Ibu Kota Kabupaten/Kota — Batas Kecamatan - - - Batas Wilayah Perencanaan
 ○ Ibu Kota Kecamatan — Batas Desa/Kelurahan - - - Batas Sub-Wilayah Perencanaan
 ● Ibu Kota Desa/Kelurahan - - - Batas Desa - - - Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Sumber Daya Air

■ Prasarana Injeksi
 - - - Jaringan Injeksi Sekunder
 - - - Jaringan Injeksi Primer

Perijinan Kode Lencana


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) terorektifikasi tahun 2021
 2. Pola Dasar dan Peta Tematik yang telah dikoreksi dari Rencana Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI TAPIN
 M. ARIFIN ARPAN


LAMPIRAN III.F
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



LAMPIRAN III.G
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGOLAHAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN III.G
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

U SKALA : 1:14.000
 0 7.5 15 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota — Batas Kecamatan - - - Batas Wilayah Perencanaan
 ○ Ibu Kota Kecamatan — Batas Desa/Kelurahan - - - Batas Sub-Wilayah Perencanaan
 ● Ibu Kota Desa/Kelurahan — Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

● PL: Sisi Kota "Teras" Perumahan
 ● Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)


Penjelasan Kode Lokal

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Ikonosatellite tahun 2021
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorrektur dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi; untuk mengetahui garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
 BUPATI TAPIN
 M. ARIFIN ANPAN

LAMPIRAN III.H
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN III.H
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**

U
 SKALA : 1:14.000
 0 0,75 1,5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
 ● Ibu Kota Kabupaten/Kota Batas Kecamatan Batas Wilayah Perencanaan
 ○ Ibu Kota Kecamatan Batas Desa/Kelurahan Batas Sub Wilayah Perencanaan
 ● Ibu Kota Desa/Kelurahan Batas Desa Batas Rock

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Persampahan
 ● Tempat Pengolahan Sampah Rouse, Redox, Recycle (TPSR)
 ● Tempat Pemrosesan Sampah (TPS)


Perubahan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) GeoEye/IKONOS tahun 2021
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengolahan data tahun 2019 - 2021
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengenal
 BUPATI TAPIN
 M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN III.I
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN III.I
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN DRAINASE**

SKALA : 1:14.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan

● Ibu Kota Kabupaten/Kota - - - Batas Kecamatan - - - Batas Wilayah Perencanaan
 ○ Ibu Kota Kecamatan - - - Batas Desa/Kelurahan - - - Batas S.D. Wilayah Perencanaan
 ● Ibu Kota Desa/Kelurahan - - - Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase

--- Jaringan Drainase Primer
 --- Jaringan Drainase Sekunder
 --- Jaringan Drainase Tersier

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA


1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) teoretikal/tahun 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengamatan data tahun 2019 - 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif

Mengenalahi
BUPATI TAPIN
 M. ARIFIN ARPAN


LAMPIRAN III.J
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN IV
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

PETA RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN V
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG											
A	Pewujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan											
a	Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan											
1	Program Pengembangan Permukiman											
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten											
1.1.1	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.8	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin	-					
2	Program Penataan Bangunan Gedung											
2.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung											
2.1.1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.8	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin	-					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya											
3.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten											
3.1.1	Rehabilitasi, renovasi dan ubahsui bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.8	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin	-					
b	Penyelenggaraan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan											
1	Program Pengembangan Permukiman											
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten											
1.1.1	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.6	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin	-					
2	Program Penataan Bangunan Gedung											
2.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung											
2.1.1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.6	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin	-					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya											
3.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten											
3.1.1	Rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.6	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin	-					
c	Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Lingkungan											
1	Program Pengembangan Permukiman											
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten											
1.1.1	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten	a. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin	-					
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya											
2.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
		H. Hasan Basry di SWP I.B.										
b	Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer											
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)											
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan											
1.1.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	a. ruas jalan Binderang - Binuang di SWP I.C;	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin	-					
1.1.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	b. ruas jalan Dulang - Bitahan di SWP I.B;										
2	Program Penyelenggaraan Jalan											
2.1	Penyelenggaraan Jalan											
2.1.1	Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan	a. ruas Binderang - Binuang di SWP I.C;	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin	-					
2.1.2	Rekonstruksi jalan	b. ruas Dulang - Bitahan di SWP I.B;										
2.1.3	Rehabilitasi jalan	c. ruas Dulang - Mangubi di SWP I.A; dan										
2.1.4	Pemeliharaan berkala jalan	d. ruas Rantau - Margasari - Muara Muning di SWP I.A.										
2.1.5	Pemeliharaan rutin jalan											
c	Penyelenggaraan Jalan Kolektor Sekunder											
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)											
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan											
1.1.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan		APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin	-					
1.1.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan											
2	Program Penyelenggaraan Jalan											
2.1	Penyelenggaraan Jalan Kolektor Sekunder											
2.1.1	Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan	a. jalan Akhmad Yani melintas di SWP I.A;	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin	-					
2.1.2	Rekonstruksi jalan	b. jalan Aroba melintas di SWP I.A;										
2.1.3	Rehabilitasi jalan	c. jalan Brigjend H. Hasan Basry melintas di SWP I.A;										
2.1.4	Pemeliharaan berkala jalan	d. jalan Hamberan B melintas di SWP I.C;										
2.1.5	Pemeliharaan rutin jalan	e. jalan Haryono M.T melintas di SWP I.A;										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)	
								1	2				
		uu. ruas Perintis - Keratau melintas di SWP I.A; vv. ruas Perintis - Pulau Kutil melintas di SWP I.A; ww.ruas Rantau - Banua Halat melintas di SWP I.A; xx. ruas Rantau - Bungur melintas di SWP I.A; yy. ruas Sapang - Balanga Mas melintas di SWP I.A; zz. ruas Salak - By Pass melintas di SWP I.A; aaa. ruas Simpang Kuranji - By Pass melintas di SWP I.A; bbb. ruas Sungai Batung - Ayunan Papan melintas di SWP I.B; ccc. ruas Tarantang - Translok melintas di SWP I.B dan SWP I.C; ddd. ruas Telkom - Dinkes melintas di SWP I.A; eee.ruas Walang - Gadung melintas di SWP I.A; dan fff. jalan kolektor sekunder lainnya											
d	Penyelenggaraan Jalan Lokal Primer												
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)												
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan												
1.1.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin	-						
1.1.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan												
2	Program Penyelenggaraan Jalan												
2.1	Penyelenggaraan Jalan												
2.1.1	Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin	-						
2.1.2	Pembangunan jalan												
2.1.3	Rekonstruksi jalan												
2.1.4	Rehabilitasi jalan												
2.1.5	Pemeliharaan berkala jalan												

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
2.1.6	Pemeliharaan rutin jalan											
e	Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Primer											
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)											
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan											
1.1.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin	-					
1.1.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan											
2	Program Penyelenggaraan Jalan											
2.1	Penyelenggaraan Jalan											
2.1.1	Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin	-					
2.1.2	Pembangunan jalan											
2.1.3	Pemeliharaan jalan menuju standar											
2.1.4	Rehabilitasi jalan											
2.1.5	Pemeliharaan berkala jalan											
2.1.6	Pemeliharaan rutin jalan											
f	Penyelenggaraan Rencana Terminal											
1	Penyelenggaraan Terminal											
1.1	Penyelenggaraan Terminal											
1.1.1	Pengembangan dan pemeliharaan terminal penumpang Tipe C	SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin	-					
g	Penyelenggaraan Jembatan											
1	Program Penyelenggaraan Jalan											
1.1	Penyelenggaraan Jalan											
1.1.1	Survey kondisi jalan/jembatan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	-					
1.1.2	Rehabilitasi jembatan											
1.1.3	Pemeliharaan rutin jembatan											
1.1.4	Pemeliharaan berkala jembatan											
1.1.5	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jembatan											
h	Penyelenggaraan Rencana Halte											
1	Penyelenggaraan Halte											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
1.1	Penyelenggaraan Halte											
1.1.1	Pengembangan halte	SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.10	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin	Swasta					
1.1.2	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang halte											
C	Perwujudan Rencana Jaringan Energi											
a	Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem											
1	Belanja Modal Jaringan Listrik											
1.1	Belanja Modal Jaringan Transmisi											
1.1.1	Pengembangan jalur saluran udara tegangan tinggi (SUTT) berupa SUTT 150kV Rantau-Barikin	SWP I.B dan SWP I.C	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	BUMN					
1.1.2	Pengembangan kabel bawah tanah	SWP I.A										
b	Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik											
1	Belanja Modal Jaringan Listrik											
1.1	Belanja Modal Jaringan Transmisi											
1.1.1	Pengembangan jalur saluran udara tegangan menengah (SUTM)	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	BUMN					
1.1.2	Pengembangan jalur saluran udara tegangan rendah (SUTR)											
c	Perwujudan Gardu Listrik											
1	Perwujudan Gardu Listrik											
1.1	Pembangunan dan Pengembangan Gardu Distribusi											
1.1.1	Pengadaan gardu distribusi	SWP I.A Blok I.A.10	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	BUMN					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
1.1.2	Pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan gardu distribusi	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan c. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.5.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	BUMN					
D	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi											
a	Perwujudan Jaringan Tetap											
1	Program Pengembangan Jaringan Tetap											
1.1	Perwujudan Jaringan Serat Optik											
1.1.1	Pengembangan dan peningkatan jaringan serat optik	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C	Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tapin	Swasta					
1.2	Perwujudan Sentra Telepon Otomat (STO)											
1.2.1	Pengembangan dan pemeliharaan sentral telepon otomatis (STO)	SWP I.A pada Blok I.A.8	Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tapin	Swasta					
b	Perwujudan Jaringan Bergerak Terrestrial											
1	Program Pengembangan Bergerak Terrestrial											
1.1	Rencana Pengembangan Bergerak Terrestrial											
1.1.1	Pengembangan dan pemeliharaan stasiun transmisi (sistem televisi)	SWP I.A pada Blok I.A.7	Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tapin	Swasta					
c	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler											
1	Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan											
1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
1.1.1	Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan menara <i>base transceiver station</i> (BTS)	a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; dan I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tapin	Swasta					
2	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi											
2.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi											
2.1.1	Pengendalian dan pengaturan menara <i>base transceiver station</i> (BTS)	a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; dan I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tapin	Swasta					
E	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air											
a	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi											
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)											
1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder											
1.1.1	Peningkatan jaringan irigasi sekunder permukaan	SWP I.A dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	-					
1.1.2	Rehabilitasi jaringan irigasi sekunder permukaan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin,						
1.1.3	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder permukaan					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin						
1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Tersier											
1.2.1	Peningkatan jaringan irigasi sekunder permukaan	SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	-					
1.2.2	Rehabilitasi jaringan irigasi sekunder permukaan					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin,						
1.2.3	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder permukaan					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan						

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
						2023	2024					
						Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin						
b	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air											
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)											
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten											
1.1.1	Rehabilitasi Pintu Air	SWP I.A pada Blok I.A.10	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin						
1.1.2	Peningkatan Pintu Air											
F	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum											
a	Perwujudan Jaringan Perpipaan											
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum											
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten											
1.1.1	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	BUMN					
1.1.2	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan											
1.1.3	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan											
2	Perwujudan Unit Air Baku											
2.1	Program Jaringan Transmisi Air Baku											
2.1.1	Pembangunan dan/atau pemeliharaan jaringan transmisi air baku	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	BUMN					
3	Perwujudan Unit Distribusi											
3.1	Program Jaringan Distribusi Pembagi											
3.1.1	Pengembangan dan/atau pemeliharaan jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	BUMN					
G	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)											
a	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat											
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Subsistem pengolahan terpusat											
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten											
1.1.1	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kabupaten	SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Swasta					
1.1.2	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kabupaten											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
						2023	2024					
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik					Kabupaten Tapin, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin						
b	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)											
1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)											
1.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3											
1.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	a. SWP I.A pada Blok I.A.8; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.2.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin	Swasta					
H	Rencana Jaringan Persampahan											
a	Perwujudan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)											
1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional											
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten											
1.1.1	Peningkatan TPS3R Bitahan	SWP I.B pada Blok I.B.3	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
1.1.2	Rehabilitasi TPS3R Cangkring	SWP I.A pada Blok I.A.4										
1.1.3	Pembangunan TPS3R Labuhan	SWP I.C pada Blok I.C.2										
b	Perwujudan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)											
1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional											
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten											
1.1.1	Pembangunan TPS	a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.10; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.3.		-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
1.1.2	Rehabilitasi TPS											
1.1.3	Peningkatan TPS											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
I	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase											
a	Perwujudan Jaringan Drainase Primer											
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase											
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten											
1.1.1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	-					
1.1.2	Pembangunan sistem drainase perkotaan											
1.1.3	Peningkatan saluran drainase perkotaan											
1.1.4	Rehabilitasi saluran drainase perkotaan											
1.1.5	Operasi dan pemeliharaan sistem drainase											
b	Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder											
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase											
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten											
1.1.1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	-					
1.1.2	Pembangunan sistem drainase perkotaan											
1.1.3	Peningkatan saluran drainase perkotaan											
1.1.4	Rehabilitasi saluran drainase perkotaan											
1.1.5	Operasi dan pemeliharaan sistem drainase											
c	Perwujudan Jaringan Drainase Tersier											
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase											
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten											
1.1.1	Pembangunan sistem drainase lingkungan	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	-					
1.1.2	Peningkatan saluran drainase lingkungan											
1.1.3	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase lingkungan											
J	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya											
a	Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana											
1	Program Penanggulangan Bencana											
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											
1.1.1	Penyediaan jalur evakuasi bencana yang terintegrasi dengan tempat evakuasi bencana	a. Rantau By Pass II (Rantau)/Jalan Jend. Sudirman di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; b. Rantau - Margasari - Muara Muning di SWP I.A;	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Badan	-					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
						2023	2024					
1.1.2	Pemberian rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi	c. Tarantang - Translok di SWP I.B dan SWP I.C; d. jalan Akhmad Yani di SWP I.A; e. jalan Brigjend H. Hasan Basry di SWP I.A; f. jalan MTQ di SWP I.A; g. ruas By Pass - Tarantang di SWP I.B; h. ruas By Pass - Binderang di SWP I.B dan SWP I.C; dan i. ruas MTQ - By Pass di SWP I.A.				Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin						
b	Perwujudan Tempat Evakuasi Sementara (TES)											
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran											
1.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia											
1.1.1	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	a. SD Negeri Antasan Hilir terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; b. MTs Negeri 1 Tapin terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4; c. Majelis Al Busyra terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; d. Halaman depan Madrasah Diniyah Muhamadiyah terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4; e. Lapangan Dwi Darma Rantau terdapat di SWP I.A Blok I.A.7.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin	-					
c	Perwujudan Tempat Evakuasi Akhir											
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran											
1.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia											
1.1.1	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Lapangan Dwi Darma Rantau terdapat di SWP I.A Blok I.A.7.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin	-					
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG											
A	Perwujudan Zona Lindung											
a	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat											
1	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)											
1.1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten dan dalam Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
1.1.1	Pemeliharaan kawasan sempadan sungai	a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.2.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin	-					
1.1.2	Penataan kawasan sempadan sungai untuk penyediaan RTH											
b	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau											
1	Perwujudan RTH Taman Kota											
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
1.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sub zona taman kota	SWP I.A pada Blok I.A.10	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
1.1.2	Pengelolaan sarana dan prasarana pada sub zona taman kota											
1.1.3	Pembebasan tanah untuk keperluan RTH taman kecamatan											
2	Perwujudan RTH Taman Kecamatan											
2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
2.1.1	Penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman kecamatan	SWP I.A pada Blok I.A.10	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
2.1.2	Pengelolaan sarana dan prasarana RTH taman kecamatan											
2.1.3	Pembebasan tanah untuk keperluan RTH taman kecamatan											
3	Perwujudan RTH Taman Kelurahan											
3.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
3.1.1	Penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman kelurahan	a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7 dan Blok I.A.10; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.5.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
3.1.2	Pengelolaan sarana dan prasarana RTH taman kelurahan											
3.1.3	Pembebasan tanah untuk keperluan RTH taman kelurahan											
4	Perwujudan RTH Taman RW											
4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
4.1.1	Penyediaan dan pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH) taman RW	SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.10	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
4.1.2	Pengelolaan sarana dan prasarana RTH taman RW											
4.1.3	Pembebasan tanah untuk keperluan RTH taman RW											
5	Perwujudan RTH Taman RT											
5.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
5.1.1	Penyediaan dan pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH) taman RT	a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9 dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
5.1.2	Pengelolaan sarana dan prasarana RTH taman RT											
5.1.3	Pembebasan tanah untuk keperluan RTH taman RT											
6	Perwujudan RTH Pemakaman											
6.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
6.1.1	Penyediaan dan pengelolaan pemakaman	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; dan b. SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
6.1.2	Pengelolaan sarana dan prasarana pemakaman											
6.1.3	Pembebasan tanah untuk keperluan pemakaman											
7	Perwujudan Jalur Hijau											
7.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
7.1.1	Penyediaan dan pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH) jalur hijau	a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
7.1.2	Pengelolaan sarana dan prasarana jalur hijau											
7.1.3	Pembebasan tanah untuk keperluan jalur hijau											
b	Perwujudan Zona Badan Air											
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati											
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
1.2	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten											
1.2.1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) hortikultura	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tapin	-					
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan											
3.1	Pengembangan Prasarana Perkebunan											
3.1.1	Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	a. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tapin	-					
3.1.2	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana perkebunan											
1.2	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten											
1.2.1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) perkebunan	a. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tapin	-					
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Peternakan											
3.1	Pengembangan Prasarana Peternakan											
1.1.3	Pengembangan kawasan peternakan	a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan b. SWP I.C pada Blok I.C.5.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tapin, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tapin	-					
b	Perwujudan Zona Perumahan											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kepadatan Tinggi											
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Kepadatan Tinggi											
1.1.1	Perencanaan penyediaan PSU perumahan pada sub zona perumahan kepadatan tinggi	SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
1.1.2	Penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat											
1.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
1.2.1	Penyediaan RTH privat minimal sebesar 20% dari luas persil pada perumahan kepadatan tinggi	SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kepadatan Sedang											
2.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Kepadatan Sedang											
2.1.1	Perencanaan penyediaan PSU perumahan pada sub zona perumahan kepadatan sedang	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
2.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
2.2.1	Penyediaan RTH privat minimal sebesar 20% dari luas persil pada perumahan kepadatan sedang	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kepadatan Rendah											
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Kepadatan Sedang											
3.1.1	Perencanaan penyediaan PSU perumahan pada sub zona perumahan kepadatan rendah	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
3.1.2	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian											
3.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
3.2.1	Penyediaan RTH privat minimal sebesar 30% dari luas persil pada sub zona perumahan kepadatan rendah	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
c	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum											
1	Program Sarana Pelayanan Umum Skala Kota											
1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah											
1.1.1	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin	-					
1.1.2	Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah											
1.2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
						2023	2024					
1.2.1	Pengembangan rumah sakit	a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin	-					
1.2.2	Pengembangan puskesmas											
1.2.3	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya											
1.2.4	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan											
1.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten											
1.3.1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten	a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin	-					
1.4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
1.4.1	Penyediaan RTH privat minimal sebesar 30% dari luas persil pada sarana pelayanan umum skala kota	a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
2	Program Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan											
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah											
2.1.1	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.2.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan	-					
2.1.2	Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)	
								1	2				
						Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin							
2.2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten												
2.2.1	Pengembangan rumah sakit	a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.2.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin	-						
2.2.2	Pengembangan puskesmas												
2.2.3	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya												
2.2.4	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan												
2.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten												
2.3.1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten	a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.2.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin	-						
2.4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten												
2.4.1	Penyediaan RTH privat minimal sebesar 30% dari luas persil pada sarana pelayanan umum skala kecamatan	a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.2.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-						

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)	
								1	2				
						2023	2024						
3	Program Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan												
3.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah												
3.1.1	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Dinas Pendudukan Kabupaten Tapin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin	-						
3.1.2	Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah												
3.2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten												
3.2.1	Pengembangan rumah sakit	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin	-						
3.2.2	Pengembangan puskesmas												
3.2.3	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya												
3.2.4	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan												
3.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten												
3.3.1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin	-						
3.4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten												

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
						2023	2024					
3.4.1	Penyediaan RTH privat minimal sebesar 30% dari luas persil pada sarana pelayanan umum skala kelurahan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
4	Program Sarana Pelayanan Umum Skala RW											
4.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah											
4.1.1	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	a. SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.7; b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin	-					
4.1.2	Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah											
4.2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten											
4.2.1	Pengembangan rumah sakit	a. SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.7; b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin	-					
4.2.2	Pengembangan puskesmas											
4.2.3	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya											
4.2.4	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan											
4.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten											
4.3.1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten	a. SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.7;	APBD Kabupaten, Sumber	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
		b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.3.	pendanaan lain yang sah			Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin						
4.4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
4.4.1	Penyediaan RTH privat minimal Sebesar 40% dari luas persil pada sarana pelayanan umum skala RW	a. SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.7; b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin						
d	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa											
1	Program Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota											
1.1	Penataan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota											
1.1.1	Pengembangan perdagangan dan jasaskala kota	a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin						
1.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
1.1.1	Penyediaan RTH privat minimal sebesar 20% dari luas persil pada perdagangan dan jasa skala kota	a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin						
2	Program Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP											
2.1	Penataan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota											
2.1.1	Pengembangan perdagangan dan jasaskala WP	SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.10	APBD Kabupaten,	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan						

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
						2023	2024					
			Sumber pendanaan lain yang sah			Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin						
2.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
2.2.1	Penyediaan RTH privat minimal sebesar 20% dari luas persil pada perdagangan dan jasa skala WP	a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.10; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.1.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin						
3	Program Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP											
3.1	Penataan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP											
3.1.1	Pengembangan perdagangan dan jasaskala SWP	a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin						
3.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
3.2.1	Penyediaan RTH privat minimal sebesar 25% dari luas persil pada zona perdagangan dan jasa	a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin						
e	Perwujudan Zona Perkantoran											
1	Program Penataan Bangunan Gedung											
1.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
1.1.1	Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin	-					
1.1.2	Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten											
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati											
2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
2.1.1	Penyediaan RTH privat minimal sebesar 40% dari luas persil pada perkantoran	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
f	Perwujudan Zona Transportasi											
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)											
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C											
1.1.1	Penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang tipe C	SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin	-					
1.1.2	Pengembangan sarana dan prasarana terminal											
1.1.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)											
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati											
2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
2.1.1	Penyediaan RTH privat minimal sebesar 30% dari luas persil pada transportasi	SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					
g	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan											
1	Program Pengembangan Zona Pertahanan dan Keamanan											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1	2			
1.1	Penataan Zona Pertahanan dan Keamanan											
1.1.1	Pengembangan Zona Pertahanan dan Kemananan	a. SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.7; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.2.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	TNI dan POLRI					
1.1.2	Pengembangan sarana prasaranan zona pertahanan dan kemananan											
1.1.3	Pengendalian dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan											
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati											
2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
2.1.1	Penyediaan RTH privat minimal sebesar 30% dari luas persil pada zona transportasi	a. SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.7; dan b. SWP I.B pada Blok I.B.2.	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	TNI dan POLRI					
h	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya											
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah											
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota											
1.1.1	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin	Swasta					
1.1.2	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota											
1.1.3	Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik											
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati											
2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
2.1.1	Penyediaan RTH privat minimal sebesar 30% dari luas persil pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Sumber pendanaan lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	Swasta					
h	Perwujudan Zona Badan Jalan dengan Kode BJ											
1	Program Penyelenggaraan Jalan											
1.1	Penyelenggaraan Jalan											
1.1.1	Rekonstruksi jalan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin,	-					
1.1.2	Rehabilitasi jalan											
1.1.3	Pemeliharaan berkala jalan											
1.1.4	Pemeliharaan rutin jalan											

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2042)
								1 2023	2 2024			
		I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan a. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.			Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin						
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati											
2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten											
2.1.1	Penyediaan jalur hijau	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.	APBN, APDB Provinsi, APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	-					

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																		
			Zona Perindungan Setempat	Zona RTH							Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ
106	PENGGALIAN BATU, PASIR, DAN TANAH LIAT LAINNYA	08109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
107	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS	10110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
108	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS	10120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
109	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS	10130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
110	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN	10211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
111	INDUSTRI PENGASAPAN / PEMANGGANGAN IKAN	10212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
112	INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN	10214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
113	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN	10215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
114	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI	10216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
115	INDUSTRI PENGASINAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	10311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
116	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	10312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
117	INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	10313	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
118	INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	10314	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
119	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG	10320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
120	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN	10330	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
121	INDUSTRI TEMPE KEDELAI	10391	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
122	INDUSTRI TAHU KEDELAI	10392	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
123	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN KEDELAI DAN KACANG KACANGAN LAINNYA SELAIN TAHU DAN TEMPE	10393	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
124	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN	10399	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
125	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI	10411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
126	INDUSTRI MARGARINE	10412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
127	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN	10413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
128	INDUSTRI MINYAK IKAN	10414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
129	INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN	10415	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																					
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan		
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ			
	MINYAK KELAPA SAWIT																																
130	INDUSTRI KOPRA	10421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2, T3	B,T2, T3	B,T2, T3	X	X	X	X	X			
131	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA	10422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2, T3	B,T2, T3	B,T2, T3	X	X	X	X	X			
132	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA	10423	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2, T3	B,T2, T3	B,T2, T3	X	X	X	X	X			
133	INDUSTRI PELET KELAPA	10424	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2, T3	B,T2, T3	B,T2, T3	X	X	X	X	X			
134	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	10431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2, T3	B,T2, T3	B,T2, T3	X	X	X	X	X			
135	INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL)	10432	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2, T3	B,T2, T3	B,T2, T3	X	X	X	X	X			
136	INDUSTRI PEMISAHAN / FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	10433	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2, T3	B,T2, T3	B,T2, T3	X	X	X	X	X			
137	INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	10434	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2, T3	B,T2, T3	B,T2, T3	X	X	X	X	X			
138	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI KELAPA SAWIT	10435	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2, T3	B,T2, T3	B,T2, T3	X	X	X	X	X			
139	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI INTI KELAPA SAWIT	10436	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2, T3	B,T2, T3	B,T2, T3	X	X	X	X	X			
140	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	10437	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2, T3	B,T2, T3	B,T2, T3	X	X	X	X	X			
141	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK	10490	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2, T3	B,T2, T3	B,T2, T3	X	X	X	X	X			

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																				
			Zona Perindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan	
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ		
	NABATI DAN HEWANI LAINNYA																															
142	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM	10510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
143	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL	10520	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
144	INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM	10531	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
145	INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK)	10532	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
146	INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA	10590	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
147	INDUSTRI PENGGILINGAN GANDUM DAN SERELIA LAINNYA	10611	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
148	INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA KACANG (TERMASUK LEGUMINOUS)	10612	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
149	INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA UMBI DAN SAYURAN (TERMASUK RHIZOMA)	10613	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
150	INDUSTRI TEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG	10614	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
151	INDUSTRI MAKANAN SEREAL	10615	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
152	INDUSTRI TEPUNG TERIGU	10616	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
153	INDUSTRI PATI UBI KAYU	10621	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
154	INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA	10622	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
155	INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA	10623	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
156	INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI LAINNYA	10629	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
157	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS	10631	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
158	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG	10632	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
159	INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG	10633	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
160	INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG	10634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
161	INDUSTRI PEMANIS DARI BERAS DAN JAGUNG	10635	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
162	INDUSTRI MINYAK DARI JAGUNG DAN BERAS	10636	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
163	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	10710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
164	INDUSTRI GULA PASIR	10721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
165	INDUSTRI GULA MERAH	10722	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
166	INDUSTRI SIROP	10723	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
167	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP	10729	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
168	INDUSTRI KAKAO	10731	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
169	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT	10732	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
170	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING	10733	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
171	INDUSTRI KEMBANG GULA	10734	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
172	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA	10739	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
173	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	10740	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
174	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	10750	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
175	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	10761	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
176	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)	10762	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
177	INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	10763	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
178	INDUSTRI KECAP	10771	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
179	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN	10772	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
180	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA	10773	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
181	INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM	10774	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
182	INDUSTRI MAKANAN BAYI	10791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
183	INDUSTRI KUE BASAH	10792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
184	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN	10793	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung										Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat			Zona RTH							Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air	Badan Jalan		
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ		
	KACANG-KACANGAN LAINNYA																															
185	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	10794	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
186	INDUSTRI KRIMER NABATI	10795	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
187	INDUSTRI DODOL	10796	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
188	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	10799	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
189	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN	10801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
190	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN	10802	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
191	INDUSTRI MINUMAN RINGAN	11040	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
192	INDUSTRI AIR KEMASAN	11051	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
193	INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG	11052	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X			
194	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	11090	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
195	INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL	13111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
196	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG	13112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
197	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT	13113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
198	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)	13121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
199	INDUSTRI KAIN TENUN IKAT	13122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X			

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
200	INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN	13123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
201	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG	13131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
202	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN	13132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
203	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN	13133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
204	INDUSTRI BATIK	13134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
205	INDUSTRI KAIN RAJUTAN	13911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
206	INDUSTRI KAIN SULAMAN	13912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
207	INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN	13913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
208	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	13921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
209	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN	13922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
210	INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA	13923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
211	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN	13924	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
212	INDUSTRI KARUNG GONI	13925	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
213	INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI	13926	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
214	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA	13929	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
215	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI	13930	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
216	INDUSTRI TALI	13941	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
217	INDUSTRI BARANG DARI TALI	13942	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
218	INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC)	13991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
219	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI	13992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
220	INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)	13993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
221	INDUSTRI KAIN BAN	13994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
222	INDUSTRI KAPUK	13995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
223	INDUSTRI KAIN TULLE DAN KAIN JARING	13996	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
224	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA	13999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
225	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL	14111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
226	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT	14112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
227	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	14120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
228	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL	14131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
229	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAI DARI KULIT	14132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
230	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	14200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
231	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN	142301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
232	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN / BORDIR	142302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
233	INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA	142303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
234	INDUSTRI PENGAWETAN KULIT	15111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
235	INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT	15112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
236	INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU	15113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
237	INDUSTRI KULIT KOMPOSISI	15114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
238	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	15121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
239	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN TEKNIK / INDUSTRI	15122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
240	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN HEWAN	15123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
241	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN LAINNYA	15129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
242	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI	15201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
243	INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA	15202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
244	INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN / KEPERLUAN INDUSTRI	15203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																				
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan	
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ		
245	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU	16101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X
246	INDUSTRI PENGAWETAN KAYU	16102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X
247	INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA	16103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
248	INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN	16104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
249	INDUSTRI PARTIKEL KAYU DAN SEJENISNYA	16105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
250	INDUSTRI KAYU LAPIS	16211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
251	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD	16212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
252	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA	16213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
253	INDUSTRI VENEER	16214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
254	INDUSTRI KAYU LAMINASI	16215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
255	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	16221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
256	INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU	16222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
257	INDUSTRI WADAH DARI KAYU	16230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
258	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU	16291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
259	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU	16292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
260	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER	16293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X
261	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN, DAN BAMBUI	16294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X
262	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU	16295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
263	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA	16299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	
264	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)	17011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
265	INDUSTRI KERTAS BUDAYA	17012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
266	INDUSTRI KERTAS BERHARGA	17013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
267	INDUSTRI KERTAS KHUSUS	17014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
268	INDUSTRI KERTAS LAINNYA	17019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
269	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG	17021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
270	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON	17022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
271	INDUSTRI KERTAS TISSUE	17091	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
272	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA	17099	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
273	INDUSTRI PERCETAKAN UMUM	18111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
274	INDUSTRI PERCETAKAN KHUSUS	18112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
275	INDUSTRI PERCETAKAN 3D PRINTING	18113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
363	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT / KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG	23929	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X		
364	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN	23931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X		
365	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT / KERAMIK	23931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X		
366	INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK / TEKNIK DARI PORSELEN	23931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X		
367	INDUSTRI BARANG TANAH LIAT / KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN	23939	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X		
368	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN	23951	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X		
369	INDUSTRI BARANG DARI KAPUR	23952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X		
370	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI	23953	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X		
371	INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI	23954	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X		
372	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN	23955	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X		
373	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI	23956	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																				
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan	
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ		
374	INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI	23957	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X
375	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS, ASBES LAINNYA	23959	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X
376	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN	23961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	
377	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN	23962	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	
378	INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, PAJANGAN, DAN BAHAN BANGUNAN	23963	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	
379	INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT, DAN BATU LAINNYA	23969	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	
380	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA	23990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	
381	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)	24101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
382	INDUSTRI PENGGIJILAN BAJA (STEEL ROLLING)	24102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
383	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI	24103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
384	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA	24201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
385	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI	24202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																				
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan	
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ		
386	INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI	24203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X
387	INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI	24204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X
388	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	24205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
389	INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM	24206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
390	INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA	24310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
391	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	24320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
392	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	25111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
393	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	25112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
394	INDUSTRI KONTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN	25113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
395	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA	25119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
396	INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM	25120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
397	INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS	25130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung										Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan	
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ		
398	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK	25910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X
399	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	25920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X
400	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN	25931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
401	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN	25932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
402	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA	25933	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
403	INDUSTRI PERALATAN UMUM	25934	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
404	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM	25940	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
405	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT	25951	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
406	INDUSTRI PAKU, MUR, DAN BAUT	25952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
407	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA	25991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
408	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM	25992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat			Zona RTH						Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
421	INDUSTRI TELEVISI DAN / ATAU PERAKITAN TELEVISI	26410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
422	INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI	26420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
423	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA	26490	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
424	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL	26511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
425	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK	26512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
426	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK	26513	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
427	INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI	26514	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
428	INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU	26520	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
429	INDUSTRI PERALATAN IRADIASI / SINAR X, PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA	26601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
430	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI	26602	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
431	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI	26710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
432	INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA	26791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
433	INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	26792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
434	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK	26800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
435	INDUSTRI MOTOR LISTRIK	27111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
436	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK	27112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
437	INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN PENGONTROL TEGANGAN (VOLTAGE STABILIZER)	27113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
438	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	27120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
439	INDUSTRI BATU BATERAI	27201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
440	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK	27202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
441	INDUSTRI BATERAI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK	27203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
442	INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK	27310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
443	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA	27320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
444	INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL	27330	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X			
445	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN	27401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X			

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL -	Zona Lindung										Zona Budi Daya																				
			Zona Perindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air		Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan	
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ			
	TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET																																
44	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)	27402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X
44	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI	27403	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X
44	INDUSTRI LAMPU LED	27404	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X
44	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA	27409	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X
45	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA	27510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X
45	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTHERMAL RUMAH TANGGA	27520	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X
45	INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA	27530	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X
45	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	27900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X
45	INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN, DAN KINCIR	28111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X
45	INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM	28112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X
45	INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CANDANG MESIN DAN TURBIN	28113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X
45	INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS	28120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X
45	INDUSTRI POMPA LAINNYA,	28130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
508	INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS	32120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
509	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL	32201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
510	INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL	32202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
511	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA	32300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
512	INDUSTRI ALAT PERMAINAN	32401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
513	INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK	32402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
514	INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI	32501	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
515	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC	32502	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
516	INDUSTRI KACA MATA	32503	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
517	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA	32509	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
518	INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA	32901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
519	INDUSTRI KERAJINAN	32903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		
520	INDUSTRI PERALATAN UNTUK	32904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
533	REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAN BERMOTOR	33159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
534	REPARASI PERALATAN LAINNYA	33190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
535	INSTALASI / PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	33200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	
536	PENJUALAN TENAGA LISTRIK	35114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
537	PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	35115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
538	PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	35116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
539	PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	35117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
540	DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	35118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
541	PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	35121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
542	PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	35122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
543	AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA	35129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
544	DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	35202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
545	PENGADAAN UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	35301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
546	PRODUKSI ES	35302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
547	AKTIVITAS PENUNJANG TREATMENT AIR	36003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
548	PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA	37011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	B,T1,T2	B,T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T1,T2	X		
549	TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA	37021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	B,T1,T2	B,T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T1,T2	X		
550	PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	38110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X		
551	PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK	38212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	B,T1,T2	B,T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X		
552	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA	39000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	B,T1,T2	B,T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X		
553	KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	B	X	X		
554	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	41012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	X	X	X	X		
555	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	41013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
556	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN	41014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
557	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN	41015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X		
558	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN	41016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X		
559	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN	41017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
560	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA	41018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																											
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan								
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ									
561	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	41019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	
562	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG	41020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	
563	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN	42101	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
564	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS	42102	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
565	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE	42201	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
566	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH	42202	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
567	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS	42203	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
568	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL	42204	B,T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
569	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI	42205	B,T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T1,T2	X	
570	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	42206	B,T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	B,T2,T3	X	X	X	X	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T1,T2	X	
571	PEMBUATAN / PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH	42207	X	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X
572	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA	42209	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	X

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung										Zona Budi Daya																		
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air	Badan Jalan	
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
619	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA	46201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
620	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	46202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
621	PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS	46203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
622	PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN	46204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
623	PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	46205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
624	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	46206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
625	PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	46207	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
626	PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT	46208	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
627	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	46209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
628	PERDAGANGAN BESAR BERAS	46311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
629	PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN	46312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
630	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN	46313	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
631	PERDAGANGAN BESAR KOPI, THE, KAKAO	46314	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
632	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	46315	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																		
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH							Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ
633	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	46319	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
634	PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN	46321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
635	PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN	46322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
636	PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA	46323	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
637	PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN	46324	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
638	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR	46325	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
639	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU	46326	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
640	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI	46327	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
641	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	46329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
642	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT, DAN KEMBANG GULA	46331	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
643	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI	46332	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
644	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU	46334	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung										Zona Budi Daya																		
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
645	PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	46335	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
646	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	46339	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
647	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	46411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
648	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	46412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
649	PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	46413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
650	PERDAGANGN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL	46414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
651	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN, DAN ALAS KAKI LAINNYA	46419	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
652	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	46421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
653	PERDAGANAGN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK	46422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
654	PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK	46430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
655	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA	46441	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
656	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	46442	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
657	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA	46443	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
658	PERDAGANGN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN	46444	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
659	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	46445	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
660	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN	46446	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
661	PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	46447	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
662	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	46448	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
663	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	46491	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
664	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK	46493	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
665	PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM	46494	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
666	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK	46495	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
667	PERDAGANGN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA	46499	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
668	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	46511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
669	PERDAGANGAN BESAR DAN PIRANTI LUNAK	46512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
670	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	46521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
671	PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG	46522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
672	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	46523	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
673	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	46530	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
674	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUTRI PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	46591	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
675	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	46593	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
676	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	46594	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
677	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	46599	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
678	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR	46610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
	DAN GAS DAN PRODUK																														
679	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM	46620	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
680	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	46631	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
681	PERDAGANGAN BESAR KACA	46632	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
682	PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	46633	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
683	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	46634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
684	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	46635	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
685	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	46636	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
686	PERDAGANGAN BESAR CAT	46637	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
687	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	46638	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
688	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	46639	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
689	PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM	46641	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
690	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA	46651	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung										Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH									Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ		
721	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	4730 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X			
72 2	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) SELAIN DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	4730 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X			
72 3	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO	4730 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X			
72 4	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	4741 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X			
72 5	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA	4741 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X			
72 6	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	4741 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X			
72 7	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	4741 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X			
72 8	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	4741 5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
729	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	47420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
730	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL	47511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
731	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL	47512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
732	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT	47513	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
733	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	47521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
734	PERDAGANGAN ECERAN KACA	47522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
735	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	47523	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
736	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	47524	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
737	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	47525	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
738	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	47526	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
739	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK	47527	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
740	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI	47528	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																		
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH							Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ
	TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN																													
749	PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK	47597	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
750	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA	47599	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
751	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	47611	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
752	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERCETAKAN DAN PENERBITAN	47612	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
753	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO	47620	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
754	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO	47630	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
755	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO	47640	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
756	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS / KARTON	47650	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
757	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	47711	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
758	PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	47712	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
759	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN	47713	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
760	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET,	47714	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Tanaman Pangan		Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran					
RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ					
	KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA																														
761	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTIK	4772_1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
762	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTIK	4772_2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
763	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	4772_3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
764	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA	4772_4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
765	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA	4772_5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
766	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN DI APOTIK	4772_6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
767	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	4772_7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
768	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN	4772_8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
769	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK LAINNYA	4772_9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air	Badan Jalan	
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
770	PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA	47731	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
771	PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	47732	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
772	PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA	47733	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
773	PERDAGANGAN ECERAN JAM	47734	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
774	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN	47735	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
775	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR	47736	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
776	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK	47737	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
777	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA	47739	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
778	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	47741	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
779	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS	47742	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
780	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	47743	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
781	PERDAGANGAN ECERAN BARANG	47744	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
795	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA	47773	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
796	PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK / PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	47774	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
797	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, DAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI), DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LAINNNYA	47779	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
798	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA	47781	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
799	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG / HEWAN YANG DIAWETKAN	47782	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
800	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM	47783	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
801	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK	47784	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
802	PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN	47785	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
803	PERDAGANGAN ECERAN BARANG	47789	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung										Zona Budi Daya																		
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air	Badan Jalan	
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
	DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN																														
823	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN	47826	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X		
824	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU	47827	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X		
825	PERDAGANGANE CERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN	47828	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X		
826	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN	47829	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X		
827	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL	47831	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X		
828	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	47832	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X		
829	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	47833	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X		
830	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG	47834	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X		
831	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA	47841	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
	ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA																														
857	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR	47876	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
858	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	47877	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
859	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA	47879	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
860	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN	47881	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
861	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK	47882	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
862	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN	47883	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
863	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP	47891	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
864	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	47892	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
900	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM	49431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
901	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS	49432	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
902	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN	50213	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
903	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	52101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X		
904	AKTIVITAS COLD STORAGE	52102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X		
905	PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG	52108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X		
906	AKTIVITAS TERMINAL DARAT	52211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X		
907	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)	52214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	I	X	X	I		
908	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)	52215	X	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3	X	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3	X	B	B,T1,T3	B,T1,T3	B,T1,T3		
909	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA	52219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X		
910	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)	52215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X		
911	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)	52291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X		
912	JASA KEAGENAN KAPAL/AGEN PERKAPALAN PERUSAHAAN PELAYARAN	52297	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X		
913	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA	52299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X		
914	AKTIVITAS POS	53100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
932	PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU	56290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
933	RUMAH MINUM/KAFE	56303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
934	KEDAI MINUMAN	56304	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
935	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL	56305	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
936	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	56306	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
937	PENERBIT BUKU	58110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
938	PENERBITAN DIREKTORI DAN MAILING LIST	58120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
939	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH	58130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
940	AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA	58190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
941	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	58200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
942	AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	59112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
943	AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	59122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
944	AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	59132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
945	AKTIVITAS PEMUTARAN FILM	59140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
946	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA	59201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung										Zona Budi Daya																	
			Zona Perlindungan Setempat		Zona RTH						Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ
	KHUSUS UNTUK PENYIARAN																													
964	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI	61992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
965	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN	61993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
966	JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI	61994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
967	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA	61999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
968	AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME	62011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	
969	AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)	62012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	
970	AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI KONTEN MEDIA IMERSIF	62013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	
971	AKTIVITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN	62014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	
972	AKTIVITAS PEMROGRAMAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL	62015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	
973	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA	62019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	
974	AKTIVITAS KONSULTASI	62021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
985	AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH SWASTA	63912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
986	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA	63990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
987	BANK UMUM KONVENSIONAL	64121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
988	BANK UMUM SYARIAH	64122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
989	UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM	64123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
990	BANK PERKREDITAN RAKYAT	64131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
991	BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	64132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
992	KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER (KSP PRIMER)	64141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
993	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI PRIMER (USP KOPERASI PRIMER)	64142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
994	KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)	64143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
995	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEKUNDER (USP KOPERASI SEKUNDER)	64144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
996	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMER (KSPPS PRIMER)	64145	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
997	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER)	64146	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
998	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER)	64147	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
999	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER)	64148	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1000	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL	64151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1001	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	64152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1002	PERANTARA MONETER LAINNYA	64190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1003	AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING	64200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1004	TRUST, PENDANAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS	64300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1005	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL	64911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1006	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH	64912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1007	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	64913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1008	PERGADAIAN KONVENSIONAL	64922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1009	PERGADAIAN SYARIAH	64923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1010	UNIT USAHA SYARIAH PERGADAIAN	64924	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1011	PERUSAHAAN MODAL VENTURA KONVENSIONAL	64931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1012	PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH	64932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1013	UNIT USAHA SYARIAH MODAL VENTURA	64933	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1014	ASURANSI JIWA KONVENSIONAL	65111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1015	ASURANSI JIWA SYARIAH	65112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
1050	PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS	68112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	
1051	KAWASAN PARIWISATA	68120	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	B	B	X	X	X	X	X		
1052	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	68200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
1053	AKTIVITAS PENGACARA	69101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
1054	AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM	69102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
1055	AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	69103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
1056	AKTIVITAS NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH	69104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
1057	AKTIVITAS HUKUM LAINNYA	69109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
1058	AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA	69201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
1059	AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK	69202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
1060	AKTIVITAS KANTOR PUSAT	70100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
1061	AKTIVITAS KONSULTANSI PARIWISATA	70201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
1062	AKTIVITAS KONSULTANSI TRANSPORTASI	70202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
1063	AKTIVITAS KEHUMASAN	70203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
1064	AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN INDUSTRI	70204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		
1065	AKTIVITAS KONSULTANSI	70209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
	MANAJEMEN LAINNYA																														
1066	AKTIVITAS ARSITEKTUR	71101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1067	AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS	71102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1068	JASA SERTIFIKASI	71201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1069	JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	71202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	
1070	JASA INSPEKSI PERIODIK	71203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1071	JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI	71204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1072	JASA KALIBRASI / METROLOGI	71205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1073	JASA COMMISIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY ASSURANCE (QA), DAN QUALITY CONTROL (QC)	71206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1074	AKTIVITAS PENGUJIAN DAN ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN DAN INSPEKSI SARANA PRASARANA KESEHATAN	71208	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	
1075	ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA	71208	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1076	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	72101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1077	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN	72103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1078	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI	72104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
1079	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KEHUTANAN	72105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
1080	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN	72106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1081	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA	72109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1082	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	72201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1083	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGUISTIK DAN SASTRA	72202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1084	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA	72203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1085	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SENI	72204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1086	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PSIKOLOGI	72205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1087	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH / CAGAR BUDAYA	72206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1088	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA LAINNYA	72209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1089	PERIKLANAN	73100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1090	PENELITIAN PASAR	73201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1091	JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT	73202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
1092	AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN	74111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI LAINNYA																														
1127	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT PEREKAMAN GAMBAR & EDITING	77321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1128	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL	77322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1129	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT KEBUTUHAN MICE	77323	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1130	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF LAINNYA	77329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1131	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN	77391	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1132	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	77392	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1133	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI	77393	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung										Zona Budi Daya																		
			Zona Perindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			Perindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air	Badan Jalan	
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
	MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL																														
1134	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	77394	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1135	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PERALATANNYA	77395	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1136	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA	77399	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1137	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA	77400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1138	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI	78101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1139	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	78102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1140	AKTIVITAS PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA	78103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1141	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA	78200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
1154	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN	78435	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1155	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PERUSAHAAN	78436	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1156	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PERUSAHAAN	78437	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1157	PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA	78439	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1158	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	79111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1159	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	79112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1160	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA	79113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1161	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	79121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1162	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	79122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1163	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA	79129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1164	JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA	79912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1165	JASA PRAMUWISATA	79921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1166	JASA INTERPRETER WISATA	79922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1167	JASA RESERVASI LAINNYA	79990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1168	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	80100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
1169	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	80200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1170	AKTIVITAS PENYELIDIKAN	80300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1171	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS	81100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X			
1172	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN	81210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X			
1173	AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA	81290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X			
1174	AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	81300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X			
1175	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	82110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1176	AKTIVITAS FOTOKOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA	82190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1177	AKTIVITAS CALL CENTRE	82200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1178	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE)	82301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1179	JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT)	82302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1180	AKTIVITAS DEBT COLLECTION	82911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1181	AKTIVITAS LEMBAGA PENGELOLA	82912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																					
			Zona Perlindungan Setempat			Zona RTH						Badan Air		Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan	
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ			
	INFORMASI PERKREDITAN																																
118 2	AKTIVITAS PENGEPAKAN	8292 0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
118 3	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA	8299 0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
118 4	PENDIDIKAN DASAR / IBTIDAIYAH SWASTA	8512 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
118 5	PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA / TSANAWIYAH SWASTA	8512 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
118 6	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH	8513 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
118 7	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA / RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	8513 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
118 8	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN	8513 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
118 9	PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK	8513 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
119 0	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA	8513 5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
119 1	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA	8513 9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
119 2	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA KELOMPOK BERMAIN	8514 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
119 3	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK	8514 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
119 4	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN DASAR	8514 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
119 5	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA	8514 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
119 6	SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA	8515 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung										Zona Budi Daya																					
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air		Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan		
			Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air	Badan Jalan				
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ				
	DINI/PAUD AL-QURAN																																	
1197	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ULA	85152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X					
1198	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL WUSTHA	85153	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X						
1199	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING ULA	85154	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X						
1200	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING WUSTHA	85155	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X						
1201	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI	85161	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X						
1202	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DASAR	85162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X						
1203	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH PERTAMA	85163	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X						
1204	PENDIDIKAN MENENGAH/ALIAH SWASTA	85220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X						
1205	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/ALIAH KEJURUAN SWASTA	85240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X						
1206	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	85251	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X						
1207	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN	85252	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X						
1208	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ULYA	85261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X						

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
1209	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING ULYA	85262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
1210	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA DAN ULYA BERKESINAMBUNGAN	85263	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
1211	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH	85270	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
1212	PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK SWASTA	85321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
1213	PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI SWASTA	85322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
1214	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA	85332	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
1215	PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (MA'HAD ALY)	85340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
1216	JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI	85410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
1217	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN	85420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
1218	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL	85440	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
1219	PENDIDIKAN PESANTREN LAINNYA	85451	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
1220	PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM NON FORMAL	85452	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
1221	PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA	85459	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
1222	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN	85491	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X		
1223	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI)	85492	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
1263	PELAKU KREATIF SENI PERTUNJUKAN	90021	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1264	PELAKU KREATIF SENI MUSIK	90022	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1265	AKTIVITAS PELAKU KREATIF SENI RUPA	90023	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1266	AKTIVITAS PENULIS DAN PEKERJA SASTRA	90024	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1267	JURNALIS BERITA INDEPENDEN	90025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1268	AKTIVITAS PEKERJA SENI DAN PEKERJA KREATIF LAINNYA	90029	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1269	AKTIVITAS IMPRESARIAT BIDANG SENI DAN FESTIVAL SENI	90030	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1270	AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS SENI	90040	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1271	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	90090	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1272	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SWASTA	91012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1273	MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA	91022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
1274	TAMAN BUDAYA	91025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1275	WISATA BUDAYA LAINNYA	91029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1276	TAMAN KONSERVASI DI LUAR HABITAT ALAMI (EX-SITU)	91031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1277	FASILITAS GELANGGANG/ARENA	93113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X		
1278	FASILITAS LAPANGAN	93114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X		
1279	FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI	93115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X		
1280	FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/ FITNESS CENTER	93116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung									Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH								Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ	
1300	DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA	93239	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	B,T2,T3	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X			
1301	KARAOKE	93292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X			
1302	USAHA ARENA PERMAINAN	93293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X			
1303	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA	93299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X			
1304	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA	94110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1305	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN MASYARAKAT	94121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1306	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI	94122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1307	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	94200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1308	AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN	94910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1309	AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK	94920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1310	AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA	94990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X		
1311	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	95110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
1312	REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI	95120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
1313	REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN	95210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
1314	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN	95220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X		

No	KEGIATAN \ ZONA	Kode KBL	Zona Lindung								Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH							Badan Air	Zona Pertanian				Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona peruntukan lainnya	Zona Badan Jalan
			PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	P-4	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-4	BJ
	MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																													

I	Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan
T1	Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan
T2	Pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya
T3	Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus
B	Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu
X	Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan arteri	-
	2) jalan kolektor	-
	3) jalan lokal	-
	4) jalan lingkungan	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; dan	
	b. menyediakan hidran kebakaran.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan arteri	6 meter
	2) jalan kolektor	4 meter
	3) jalan lokal	3 meter
	4) jalan lingkungan	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan jalur pejalan kaki yang juga ramah difabel; d. menyediakan hidran kebakaran; e. menyediakan areal parkir yang memadai; f. menyediakan toilet umum; g. menyediakan mushola; h. menyediakan pos keamanan; i. menyediakan tempat teduhan dan kursi; j. menyediakan fasilitas penunjang lainnya; dan k. menyediakan ruang usaha bagi masyarakat dengan alokasi maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas ruang terbuka hijau

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan arteri	6 meter
	2) jalan kolektor	4 meter
	3) jalan lokal	3 meter
	4) jalan lingkungan	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan jalur pejalan kaki yang juga ramah difabel; d. menyediakan hidran kebakaran; e. menyediakan areal parkir yang memadai; f. menyediakan tempat teduhan dan kursi; dan g. menyediakan ruang usaha bagi masyarakat dengan alokasi maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas ruang terbuka hijau 	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	

a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan arteri 2) jalan kolektor 3) jalan lokal 4) jalan lingkungan	6 meter 4 meter 3 meter 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan jalur pejalan kaki yang juga ramah difabel; d. menyediakan hidran kebakaran; e. menyediakan areal parkir yang memadai; f. menyediakan tempat teduhan dan kursi; dan g. menyediakan ruang usaha bagi masyarakat dengan alokasi maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas ruang terbuka hijau	

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan arteri 2) jalan kolektor 3) jalan lokal 4) jalan lingkungan	6 meter 4 meter 3 meter 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan jalur pejalan kaki yang juga ramah difabel; dan d. menyediakan tempat teduhan dan kursi.	

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%

d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan arteri	6 meter
	2) jalan kolektor	4 meter
	3) jalan lokal	3 meter
	4) jalan lingkungan	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;	
	b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;	
	c. menyediakan jalur pejalan kaki yang juga ramah difabel; dan	
	d. menyediakan tempat teduhan dan kursi.	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan arteri	6 meter
	2) jalan kolektor	4 meter
	3) jalan lokal	3 meter
	4) jalan lingkungan	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan	
	b. menyediakan areal parkir yang memadai; dan	
	c. menyediakan pos keamanan.	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	

a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan arteri 2) jalan kolektor 3) jalan lokal 4) jalan lingkungan	6 meter 4 meter 3 meter 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	-	

Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	100%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan arteri 2) jalan kolektor 3) jalan lokal 4) jalan lingkungan	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	-	

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
d.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan arteri	6 meter
	2) jalan kolektor	4 meter
	3) jalan lokal	3 meter
	4) jalan lingkungan	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; dan	
	b. menyediakan hidran kebakaran.	

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
d.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan arteri	6 meter
	2) jalan kolektor	4 meter
	3) jalan lokal	3 meter
	4) jalan lingkungan	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; dan	
	b. menyediakan hidran kebakaran.	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	25%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	75%
d.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
	1) jalan arteri	6 meter
	2) jalan kolektor	4 meter
	3) jalan lokal	3 meter
	4) jalan lingkungan	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal pada bangunan 1-2 lantai	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; dan	
	b. menyediakan hidran kebakaran.	

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan arteri	6 meter
	2) jalan kolektor	4 meter
	3) jalan lokal	3 meter
	4) jalan lingkungan	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; dan	
	b. menyediakan hidran kebakaran.	

Zona Perumahan dengan kode R		
Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	60
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter

Sub-Zona Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan arteri 2) jalan kolektor 3) jalan lokal 4) jalan lingkungan	6 meter 4 meter 3 meter 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 1) bangunan 1-2 lantai 2) bangunan 3-4 lantai	2 meter 3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan hidran kebakaran; d. menyediakan areal parkir yang memadai; dan e. menyediakan pos keamanan.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	60
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan arteri 2) jalan kolektor 3) jalan lokal 4) jalan lingkungan	6 meter 4 meter 3 meter 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 1) bangunan 1-2 lantai 2) bangunan 3-4 lantai	2 meter 3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan hidran kebakaran; d. menyediakan areal parkir yang memadai; dan a. menyediakan pos keamanan.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	150
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan arteri	6 meter
	2) jalan kolektor	4 meter
	3) jalan lokal	3 meter
	4) jalan lingkungan	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;	
	b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;	
	c. menyediakan hidran kebakaran;	
	d. menyediakan areal parkir yang memadai; dan	
	a. menyediakan pos keamanan.	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU		
Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan arteri	6 meter
	2) jalan kolektor	4 meter
	3) jalan lokal	3 meter
	4) jalan lingkungan	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;	

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1	
	<ul style="list-style-type: none"> b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan hidran kebakaran; d. menyediakan areal parkir yang memadai; e. menyediakan toilet umum; dan f. menyediakan pos keamanan.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
d.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum <ul style="list-style-type: none"> 1) jalan arteri 6 meter 2) jalan kolektor 4 meter 3) jalan lokal 3 meter 4) jalan lingkungan 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal <ul style="list-style-type: none"> 1) bangunan 1-2 lantai 2 meter 2) bangunan 3-4 lantai 3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan hidran kebakaran; d. menyediakan areal parkir yang memadai; e. menyediakan toilet umum; dan f. menyediakan pos keamanan.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
d.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum <ul style="list-style-type: none"> 1) jalan arteri 6 meter 2) jalan kolektor 4 meter 3) jalan lokal 3 meter

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
	4) jalan lingkungan	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan hidran kebakaran; d. menyediakan areal parkir yang memadai; e. menyediakan toilet umum; dan f. menyediakan pos keamanan.	

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan arteri	6 meter
	2) jalan kolektor	4 meter
	3) jalan lokal	3 meter
	4) jalan lingkungan	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan hidran kebakaran; d. menyediakan areal parkir yang memadai; e. menyediakan toilet umum; dan f. menyediakan pos keamanan.	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan arteri 2) jalan kolektor 3) jalan lokal 4) jalan lingkungan	6 meter 4 meter 3 meter 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 1) bangunan 1-2 lantai 2) bangunan 3-4 lantai	2 meter 3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan hidran kebakaran; d. menyediakan areal parkir yang memadai; e. menyediakan toilet umum; f. menyediakan mushola; dan g. menyediakan pos keamanan.	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan arteri 2) jalan kolektor 3) jalan lokal 4) jalan lingkungan	6 meter 4 meter 3 meter 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 1) bangunan 1-2 lantai 2) bangunan 3-4 lantai	2 meter 3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	
	<ul style="list-style-type: none"> b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan hidran kebakaran; d. menyediakan areal parkir yang memadai; e. menyediakan toilet umum; f. menyediakan mushola; dan g. menyediakan pos keamanan.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan arteri	6 meter
	2) jalan kolektor	4 meter
	3) jalan lokal	3 meter
	4) jalan lingkungan	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan hidran kebakaran; d. menyediakan areal parkir yang memadai; e. menyediakan toilet umum; f. menyediakan mushola; dan g. menyediakan pos keamanan. 	

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
	1) jalan arteri 2) jalan kolektor 3) jalan lokal 4) jalan lingkungan	6 meter 4 meter 3 meter 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 1) bangunan 1-2 lantai 2) bangunan 3-4 lantai	2 meter 3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan hidran kebakaran; d. menyediakan areal parkir yang memadai; e. menyediakan toilet umum; f. menyediakan mushola; dan g. menyediakan pos keamanan.	

Zona Transportasi dengan kode TR		
Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan arteri 2) jalan kolektor 3) jalan lokal 4) jalan lingkungan	6 meter 4 meter 3 meter 2 meter
h.	jarak bebas antar bangunan minimal 1) bangunan 1-2 lantai 2) bangunan 3-4 lantai	2 meter 3 meter
i.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
j.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan hidran kebakaran; d. menyediakan areal parkir yang memadai;	

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR	
	e. menyediakan toilet umum; f. menyediakan mushola; dan g. menyediakan pos keamanan.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK	
Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
d.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan arteri 6 meter 2) jalan kolektor 4 meter 3) jalan lokal 3 meter 4) jalan lingkungan 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 1) bangunan 1-2 lantai 2 meter 2) bangunan 3-4 lantai 3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan hidran kebakaran; d. menyediakan areal parkir yang memadai; e. menyediakan toilet umum; f. menyediakan mushola; dan g. menyediakan pos keamanan.


Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL	
Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
d.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum 1) jalan arteri 6 meter

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4		
	2) jalan kolektor	4 meter
	3) jalan lokal	3 meter
	4) jalan lingkungan	2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	
	1) bangunan 1-2 lantai	2 meter
	2) bangunan 3-4 lantai	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan hidran kebakaran; d. menyediakan areal parkir yang memadai; e. menyediakan toilet umum; f. menyediakan mushola; dan g. menyediakan pos keamanan.	

Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	100%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	1) jalan arteri	-
	2) jalan kolektor	-
	3) jalan lokal	-
	4) jalan lingkungan	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat; b. menyediakan jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan; c. menyediakan hidran kebakaran; d. menyediakan areal parkir yang memadai; e. menyediakan toilet umum; f. menyediakan mushola; dan g. menyediakan pos keamanan.	


LAMPIRAN VIII
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



LAMPIRAN IX
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN TEMPAT EVAKUASI BENCANA



LAMPIRAN X
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 KAWASAN STRATEGIS RANTAU BARU

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

